

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
3.01	REGULAČNÍ KLAPKA POZINK PLECH 250x250mm	1
3.02	REGULAČNÍ KLAPKA POZINK PLECH 355X250mm	1
3.03	REGULAČNÍ KLAPKA POZINK PLECH 630X250mm	1
4.01	PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ MŘÍŽKA S REGULAČNÍ KLAPKOU VČ RAL 800x200mm	12
4.02	ODVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA S REGULAČNÍ KLAPKOU VČ RAL 300X100mm	10
8.01	DIGESTOŘ NEREZOVÁ VČETNĚ TUKOVÝCH FILTRŮ Q=2500m3/h 2000x1400mm	1

LEGENDA

Ø 100 / 160 / 200 — PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ / DIMENZE POTRUBÍ – VIDITELNÝ ROZMĚR/NEVIDITELNÝ ROZMĚR

POTRUBÍ SPIRO

POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm

POŽÁRNÍ IZOLACE

0 / 490 — NUCENĚ PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h / NUCENĚ ODVÁDĚNÝ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h

POZNÁMKA

- NA ROZVODECH VZDUCHU NEBYLY INSTALOVÁNY ŽÁDNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A PBŘS NEBYLO K DISPOZICI, PŘÍPADNÉ POŽÁRNÍ ÚZÁVĚRY MUSÍ BÝT DOPLNĚNY DLE PBŘS
- VEŠKERÉ ROZVODY VZT BUDOU IZOLOVÁNY SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU KAUČUKOVOU IZOLACÍ TL. 19mm S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- POTRUBÍ JE Z POZINK PLECHU SK.I SPOJOVANÉHO PŘÍRUBAMI, ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO NA TMEL
- POTRUBÍ BUDE ZAVĚŠENO NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- VYÚSTKY JSOU OSAZENY NA POTRUBÍ
- VÝŠKA OSAZENÍ DIGESTOŘE A ROZMĚR PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE URČENA DLE VYBRANÉHO TYPU
- TUKOVÉ FILTRY V DIGESTOŘI MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ ČIŠTĚNY/MĚNĚNY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	CEPPRE s.r.o. projekce a realizace Jílová 31 639 00 Brno
ING. PAVEL BURIAN	ING. ONDŘEJ SEGET	ING. ONDŘEJ SEGET	

INVESTOR: ZŠ ÚJEZD U BRNA
ŠKOLNÍ 284, 664 53 ÚJEZD U BRNA

AKCE: REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY V ZŠ ÚJEZD U BRNA – KUCHYNĚ

DATUM	02/2022
STUPEŇ	DVZ
FORMÁT	3xA4
Č. ZAKÁZKY	007/2022

PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH: PŮDORYS KUCHYNĚ

MĚŘÍTKO: 1:50

Č.VÝKRESU: D.1.4.3–b02